



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 05.04.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru) na wykonanie remontu dwóch zespołów szatniowo-sanitarnych w hali sportowej SASKA” przy ul Angorskiej 2 w Warszawie - zakres prac określony w załącznikach nr 1 i 2 do wniosku. oraz zwrotne przesłanie jej pocztą lub dostarczenie osobiste na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa,

**do dnia 18.04.2017 roku
do godz. 10.00**

Należy przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń.

**TERMIN WYKONANIA PRAC –
od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku**

W sprawach merytorycznych-kontakt:

1. Pan Wojciech Odolczyk – tel. 600 361 352,
2. Pan Krzysztof Papis – tel. 22 870 03 92

FORMULARZ OFERTY

1. Oferowana cena **netto** - zł
2. Kwota podatku VAT - zł
3. Oferowana cena **brutto** - zł
4. Okres udzielenia gwarancji
(minimum 36 miesięcy) - mies.

Załączniki:

KRS lub wpis do rejestru - TAK

Dane kontaktowe oferenta:

Tel.

Fax

E-mail

Strona www

Wygrała firma: PHU TOMEX Tomasz Zagubień (Regon: 200007668, NIP: 5441168547) z siedzibą w Tonkiele 29, 17-312 Drohiczyn

Umowa - istotne postanowienia

W dniu 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.04.2017 r. nr GP-OR.0052.1666.2017 i GP-OR.0052.1667.2017 przez Pana Sławomira Kopeć – p.o. Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwanym dalej **Zamawiającym** z jednej strony

a

.....zwanym/zwaną dalej **Wykonawcą** z drugiej strony,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawarta została umowa (zwana dalej: „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest remont dwóch zespołów szatniowo-sanitarnych w hali sportowej SASKA przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie zgodnie z zakresami prac określonymi w **załącznikach nr 1 i 2** oraz ofertą, stanowiącą **załącznik nr 3** do Umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie **od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2017 r.** Za datę zakończenia uważa się prawidłowe zgłoszenie robót do odbioru, o którym mowa w § 7. Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z Umowy, w tym za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi netto: zł (słownie: zł), tj. brutto zł (słownie:zł), w tym 23 % podatek VAT w wysokości zł.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje wszelkie obowiązki spoczywające na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz inne obowiązki, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów lub zwyczaju oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają 14 dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 7. Umowy.
5. Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, a jako odbiorcę i płatnika – Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa.
6. Za termin płatności ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

7. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego, wyrażona zgodnie z terminami, trybem i formą określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 4

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
po stronie Zamawiającego:
 - 1) Krzysztof Papis
 - 2) Wojciech Odolczykpo stronie Wykonawcy:
 - 1)
2. Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1 powyżej, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do2017 r.
2. Wskazania Wykonawcy miejsca na zorganizowanie zaplecza prac na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz punktów poboru energii elektrycznej i wody.
3. **Zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu umowy.**
4. Przystąpienia do odbioru, zgodnie z § 7 niniejszej Umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do:

1. Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z: umową, wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami p.poż. i BHP, innymi obowiązującymi przepisami prawa i z należyłą starannością.
2. Ustanowienia Kierownika robót.
3. Delegowania do wykonywania prac w ramach umowy pracowników posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu Umowy.
4. Użycia do wykonania prac materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz gwarantujących właściwą jakość prac.
5. Zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych prac. W związku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego oraz udostępniać wymagane przez niego dokumenty. Materiały nie posiadające wyraźnej daty produkcji i terminu przydatności do użycia oraz nie spełniające warunków określonych w ust. niniejszym nie będą dopuszczone do użycia w trakcie trwania prac.
6. Wykonywania wszystkich prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając w szczególności następujących zasad:

- a) Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyć teren prac we właściwy sposób, za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem odpowiada Wykonawca,
 - b) Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z terenu prac, jego transportem i na jego koszt, wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzonych prac oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał stosownych zezwoleń może powierzyć wykonywanie w tym zakresie prac podwykonawcom,
 - c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia do budynku w czasie trwania wykonywania przedmiotu umowy.
7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i również osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
 8. Wykonania prac przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
 9. Wykonania na własny koszt prac wynikłych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzeń i usterek powstałych w trakcie trwania prac.
 10. Wykonania wszelkich prac nie wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
 11. Złożenia wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru certyfikatów i atestów materiałowych, deklaracji zgodności.
 12. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia nie będzie niższa przez cały okres obowiązywania Umowy niż równowartość **100 000 PLN**. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 13. Prace budowlane będą odbywały się przy funkcjonującym Ośrodku. Zakres oznakowania, wygradzenia i wyłączenia części obiektu z użytkowania na czas robót zostanie ustalony z Kierownikiem Ośrodka i zapisany w protokole wprowadzenia na teren robót lub ustalony w formie pisemnej przed rozpoczęciem danego zakresu robót.
 14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie poinformować Kierownika Ośrodka o mogących wystąpić zagrożeniach dla użytkowników lub pracowników Ośrodka związanych z wykonywaniem robót przed przystąpieniem do ich wykonywania wraz z określeniem planowanych działań profilaktycznych Wykonawcy.

§ 7

Odbiór prac

1. Zgłoszenie prac do odbioru zostanie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest:
 - a) wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy;
 - b) złożenie przez Wykonawcę pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o zakończeniu robót;
3. Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o gotowości do Odbioru końcowego rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 2 dni roboczych od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone w ust. 2. powyżej nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca ponownie zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany przedmiot umowy.

5. W przypadku gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot Umowy, posiada wady lub usterki, może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem § 9. ust. 2. Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie i zgłosić poprawiony przedmiot umowy do odbioru.
6. Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3. ust. 1. Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie,
 - b) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3. ust.1. Umowy,
 - c) w razie opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3. ust. 1. Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu na usunięcie wady,
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy może odstąpić od Umowy, wedle swego wyboru w całości lub w części, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregośkolwiek postanowienia Umowy.
2. Zamawiający, może także odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swego wyboru, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może także odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części, w terminie określonym w ust. 1. powyżej, w przypadku:
 - 1) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości; otwarcia likwidacji; wszczęcia postępowania naprawczego;
 - 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
 - 3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin.
4. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych z tego tytułu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. zł (słownie: zł) w formie gotówki przelewem na konto **CITI HANDLOWY**
.....
2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwotazł. (słownie: zł) dotyczy należytego wykonania przedmiotu umowy, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota zł. (słownie:zł) dotyczy udzielonej gwarancji i rękojmi.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, zostanie zwrócone w następujący sposób:
 - a) część zabezpieczenia w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy - w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego
 - b) część zabezpieczenia w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w formie gwarancji lub poręczeń bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, wartości kwot zabezpieczenia oraz terminy zabezpieczenia powinny być tożsame jak w ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.

§ 11

Gwarancja i rękojnia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac oraz użytych do ich wykonania materiałów przez okres lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi na zasadach określonych poniżej.
2. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojnią, dokonywane są w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3. ust. 1. Umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą.
3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu termin do jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie, faksem, mailem) o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady. Jeżeli jednak Wykonawca udowodni, że na skutek późniejszego niż w terminie 14 dni terminu zawiadomienia o wadzie wzrosły znacząco koszty jej usunięcia, może obciążyć tym zwiększeniem kosztów Zamawiającego.
4. Wady powinny zostać usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, Zamawiający uprawniony będzie do:

- 1) naliczenia kary umownej,
- 2) odszkodowania,
- 3) zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie.

6. Dla prac i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw.
7. Na materiały wymienione w związku ze stwierdzeniem wad, gwarancja i rękojmia biegnie na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru napraw.
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015 r. ze zm.), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAKRES PRAC SZATNIA NR 4 (HALA SASKA)

OGÓLNE:

1. Rozebranie wykładziny ze ścian z płytek ceramicznych – **ok. 45,0 m²**,
2. Rozbiórka posadzki z płytek na zaprawie cementowej (terakoty) – **ok. 17,0 m²**,
3. Skrobanie i szpachlowanie ścian – **ok. 4 m²**,
4. Dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną – **ok. 31,0 m²**,
5. Demontaż wraz z konstrukcją sufitów podwieszanych (z przełożeniem instalacji ppoż.) – **ok. 17,0 m²**,
6. Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicami (90 cm - 2 szt, 80 cm – 1 szt.) – 3 kpl.,
7. Przygotowanie podłoża pod montaż okładzin ściennych,
8. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych poddawanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-D2
9. Montaż okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach (glazura) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – wymiar i kolor do uzgodnienia, – **ok. 45,0 m² – na identycznych wysokościach jak w szatni nr 3**,
10. Spoinowanie położonych płytek ściennych elastyczną fugą wodoodporną,
11. Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe – terakotę (wyprofilowanie dużych spadków),
12. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych poddawanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-D2
13. Montaż okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych (terakota) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – wymiar i kolor do uzgodnienia,
14. Spoinowanie położonej terakoty elastyczną fugą wodoodporną,
15. Montaż nowych wraz z konstrukcją sufitów podwieszanych z przełożeniem instalacji ppoż. (Ecophon Gedina E, płyty 600x600x15mm, kolor biały – mogą być przecierane na mokro, konstrukcje ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo) – **ok. 17,0 m²**,
- 16. Montaż nowych drzwi aluminiowych z ościeżnicami (90 cm – 2 szt., 80 cm – 1 szt.) – 3 kpl.,**
17. Wywiezienie gruzu i odpadów (**materiały z odzysku zabezpieczy Zamawiający**),

Poszczególne pomieszczenia-prace dodatkowe:

NATRYSKI:

1. Likwidacja nogomyjki ze stali nierdzewnej – 1 szt.,
2. Demontaż prysznicy (firmy Presto) z osprzętem – 2 kpl.,
3. Likwidacja baterii nad nogomyjką, – 1 szt.,
4. Demontaż sufitowych opraw oświetleniowych – 2 szt.,
5. Demontaż sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
6. Demontaż grzejnika ściennego – 1 szt.,
7. Demontaż instalacji wodnej,
8. Demontaż kratki ściekowej wraz z osadnikiem (syfon) – 2 szt.,
9. Likwidacja gniazda elektrycznego – 1 szt.,
10. Montaż instalacji wodnej do prysznicy – 2 szt.,
11. Montaż nowych prysznicy (firmy Presto – głowice oszczędne Delabie) z osprzętem – 2 kpl.,
12. Montaż nowych mydelniczek – 2 szt.,

13. Montaż nowych sufitowych opraw oświetleniowych – 2 szt.,
14. Montaż nowej sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
15. Montaż nowego grzejnika ściennego – 1 szt.,
16. Montaż nowych podwójnych wieszaków na ręczniki – 2 szt.,
17. Montaż kratki ściekowych z odstojnikiem (syfonem) ze stali nierdzewnej – 2 szt.,

SZATNIA:

1. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej (raster 4x16) – 1 szt.,
2. Demontaż sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
3. Demontaż sufitowej kratki nawiewnej (anemostat) – 1 szt.,
4. Demontaż grzejnika ściennego – 1 szt.,
5. Demontaż włącznika elektrycznego oświetlenia – 1 szt.,
6. Demontaż gniazda elektrycznego – 1 szt.,
7. Montaż nowego włącznika elektrycznego oświetlenia – 1 szt.,
8. Montaż nowego pojedynczego, hermetycznego gniazda elektrycznego – 1 szt.,
9. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej (raster 4x16) – 1 szt.,
10. Montaż nowej sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
11. Montaż nowej sufitowej kratki nawiewnej (anemostat) – 1 szt.,
12. Montaż nowego grzejnika ściennego – 1 szt.,

WC:

1. Demontaż sedesu (kompakt) + syfon – 1 skpl.,
2. Demontaż pojemnika na papier toaletowy – 1 szt.,
3. Demontaż pojemnika na ręczniki papierowe – 1 szt.,
4. Demontaż pojemnika na mydło w płynie – 1 szt.,
5. Demontaż umywalki z baterią – 1 kpl.,
6. Demontaż kratki ściekowej wraz z osadnikiem (syfon) – 1 szt.,
7. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
8. Demontaż wentylatora sufitowego – 1 szt.,
9. Demontaż lustra – 1 szt.,
10. Montaż kratki ściekowej z odstojnikiem (syfonem) ze stali nierdzewnej – 1 szt.,
11. Montaż nowego pojemnika na papier toaletowy firmy Merida – 1 szt.,
12. Montaż nowego pojemnika na ręczniki papierowe firmy Merida – 1 szt.,
13. Montaż nowego pojemnika na mydło w płynie firmy Merida – 1 szt.,
14. Montaż nowej umywalki z baterią – 1 kpl.,
15. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
16. Montaż nowego wentylatora sufitowego – 1 szt.,
17. Montaż nowego lustra (60x40 cm) – 1 szt.,

HOL:

1. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
2. Demontaż obudowy mieszaczy – 1 szt.,
3. Demontaż włączników elektrycznych oświetlenia (jeden podwójny i jeden pojedynczy) – 2 szt.,
4. Montaż nowych włączników elektrycznych oświetlenia (pojedyncze) – rozdzielenie podwójnego na dwa pojedyncze z przeniesieniem na ścianę od WC – 3 szt.,
5. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
6. Montaż nowej obudowy mieszaczy – 1 szt.,
7. Wymiana zaworu czerpalnego na nowy – 1 szt.

Wszystkie materiały Wykonawcy.

**ZAKRES PRAC
SZATNIA NR 5 (HALA SASKA)****OGÓLNE:**

18. Rozebranie wykładziny ze ścian z płytek ceramicznych – **ok. 45,0 m²**,
19. Rozbiórka posadzki z płytek na zaprawie cementowej (terakoty) – **ok. 17,0 m²**,
20. Skrobanie i szpachlowanie ścian – **ok. 4 m²**,
21. Dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną – **ok. 31,0 m²**,
22. Demontaż wraz z konstrukcją sufitów podwieszanych (z przełożeniem instalacji ppoż.) – **ok. 17,0 m²**,
23. Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicami (90 cm - 2 szt, 80 cm – 1 szt.) – 3 kpl.,
24. Przygotowanie podłoża pod montaż okładzin ściennych,
25. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych poddawanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-D2
26. Montaż okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach (glazura) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – wymiar i kolor do uzgodnienia, – **ok. 45,0 m² – na identycznych wysokościach jak w szatni nr 3**,
27. Spoinowanie położonych płytek ściennych elastyczną fugą wodoodporną,
28. Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe – terakotę (wyprofilowanie dużych spadków),
29. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych poddawanych działaniu wody bez ciśnienia – uszczelnienie masą SUPERFLEX-D2
30. Montaż okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych (terakota) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – wymiar i kolor do uzgodnienia,
31. Spoinowanie położonej terakoty elastyczną fugą wodoodporną,
32. Montaż nowych wraz z konstrukcją sufitów podwieszanych z przełożeniem instalacji ppoż. (Ecophon Gedina E, płyty 600x600x15mm, kolor biały – mogą być przecierane na mokro, konstrukcje ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo) – **ok. 17,0 m²**,
- 33. Montaż nowych drzwi aluminiowych z ościeżnicami (90 cm – 2 szt., 80 cm – 1 szt.) – 3 kpl.,**
34. Wywiezienie gruzu i odpadów (**materiały z odzysku zabezpieczy Zamawiający**),

Poszczególne pomieszczenia-prace dodatkowe:**NATRYSKI:**

18. Likwidacja nogomyjki ze stali nierdzewnej – 1 szt.,
19. Demontaż prysznicy (firmy Presto) z osprzętem – 2 kpl.,
20. Demontaż mydelniczek – 2 szt.,
21. Likwidacja baterii nad nogomyjką, – 1 szt.,
22. Demontaż sufitowych opraw oświetleniowych – 2 szt.,
23. Demontaż sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
24. Demontaż grzejnika ściennego – 1 szt.,
25. Demontaż instalacji wodnej,
26. Demontaż kratki ściekowej wraz z osadnikiem (syfon) – 2 szt.,
27. Likwidacja gniazda elektrycznego – 1 szt.,
28. Montaż instalacji wodnej do prysznicy – 2 szt.,
29. Montaż nowych prysznicy (firmy Presto – głowice oszczędne Delabie) z osprzętem – 2 kpl.,

30. Montaż nowych mydelniczek – 2 szt.,
31. Montaż nowych sufitowych opraw oświetleniowych – 2 szt.,
32. Montaż nowej sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
33. Montaż nowego grzejnika ściennego – 1 szt.,
34. Montaż nowych podwójnych wieszaków na ręczniki – 2 szt.,
35. Montaż krtek ściekowych z odstojnikiem (syfonem) ze stali nierdzewnej – 2 szt.,

SZATNIA:

13. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej (raster 4x16) – 1 szt.,
14. Demontaż sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
15. Demontaż sufitowej kratki nawiewnej (anemostat) – 1 szt.,
16. Demontaż grzejnika ściennego – 1 szt.,
17. Demontaż wyłącznika elektrycznego oświetlenia – 1 szt.,
18. Demontaż gniazda elektrycznego – 1 szt.,
19. Montaż nowego wyłącznika elektrycznego oświetlenia – 1 szt.,
20. Montaż nowego pojedynczego, hermetycznego gniazda elektrycznego – 1 szt.,
21. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej (raster 4x16) – 1 szt.,
22. Montaż nowej sufitowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.,
23. Montaż nowej sufitowej kratki nawiewnej (anemostat) – 1 szt.,
24. Montaż nowego grzejnika ściennego – 1 szt.,

WC:

18. Demontaż sedesu (kompakt) + syfon – 1 skpl.,
19. Demontaż pojemnika na papier toaletowy – 1 szt.,
20. Demontaż pojemnika na ręczniki papierowe – 1 szt.,
21. Demontaż pojemnika na mydło w płynie – 1 szt.,
22. Demontaż umywalki z baterią – 1 kpl.,
23. Demontaż kratki ściekowej wraz z osadnikiem (syfon) – 1 szt.,
24. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
25. Demontaż wentylatora sufitowego – 1 szt.,
26. Demontaż lustra – 1 szt.,
27. Montaż kratki ściekowej z odstojnikiem (syfonem) ze stali nierdzewnej – 1 szt.,
28. Montaż nowego pojemnika na papier toaletowy firmy Merida – 1 szt.,
29. Montaż nowego pojemnika na ręczniki papierowe firmy Merida – 1 szt.,
30. Montaż nowego pojemnika na mydło w płynie firmy Merida – 1 szt.,
31. Montaż nowej umywalki z baterią – 1 kpl.,
32. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
33. Montaż nowego wentylatora sufitowego – 1 szt.,
34. Montaż nowego lustra (60x40 cm) – 1 szt.,

HOL:

8. Demontaż sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
9. Demontaż obudowy mieszaczy – 1 szt.,
10. Demontaż wyłączników elektrycznych oświetlenia (jeden podwójny i jeden pojedynczy) – 2 szt.,
11. Montaż nowych wyłączników elektrycznych oświetlenia (pojedyncze) – rozdzielnie podwójnego na dwa pojedyncze z przeniesieniem na ścianę od WC – 3 szt.,
12. Montaż nowej sufitowej oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
13. Montaż nowej obudowy mieszaczy – 1 szt.,
14. Wymiana zaworu czerpalnego na nowy – 1 szt.

Wszystkie materiały Wykonawcy.