

**Załącznik nr 1 do umowy –
dotyczy Hali SASKA**

System sygnalizacji pożaru POLON ALFA 3800

Wykaz prac konserwacyjnych wykonywanych kwartalnie

- | | |
|--|---------|
| 1. Sprawdzenie i regulacja parametrów central i przystawek liniowych sygnalizacji pożaru | szt. 1, |
| 2. Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy | szt. 1, |
| 3. Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania | szt. 2, |
| 4. Sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia | szt. 4. |
| 5. Serwis naprawczy pozakonserwacyjny (przyjęto losowo raz na kwartał) | szt. 1 |

Wykaz prac konserwacyjnych wykonywanych rocznie (rozliczanych kwartalnie)

- | | |
|---|-----------|
| 1. Konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych w obiekcie Hali Sportowej SASKA.
- sprawdzenie poprzez zadymianie czujek
- sprawdzenie modułu adresowego
- sprawdzenie poprawności adresacji na centrali | szt. 226, |
| 2. Konserwacja izolatorów zwarć, modułów pętlowych , itp. | szt. 6, |
| 3. Sprawdzenie wskaźników zadziałania | szt. 50, |
| 4. Sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy pożaru | szt. 20. |

Ogółem łączny koszt kwartalnego przeglądu całej instalacji SAP na Hali SASKA w roku 2018 wyniesie zł netto.